

OWK: IV-3.5.2 Emeschbaach	
Stammdaten	
Gemeindeliste	Troisvierges; Wincrange

Maßnahmen Hydrologie (HYD)									
Maßnahmen aus Katalog			Beschreibung der Maßnahme						
Maßnahmen ID	Maßnahmen Code	Beschreibung	Bezeichnung der Maßnahme	Dimension / Größe	Einheit	HWRM RL	Planungs-zustand	Umsetzung bis (Jahr)	Gemeinden
1367	HW 311 / HY I.1	Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung durch Entfernen des Querbauwerks	Entfernen Querbauwerk Emeschbaach	2.0	Stück	X	Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1374	HW 311 / HY II.10	Förderung der Gewässerretention durch Leichte Maßnahmen (zur Selbsterholung des Bettes)	Leichte Massnahmen Emeschbaach			X	Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1370	HW 311 / HY II.2	Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung (Wiederanbindung und Aufwertung Zuflüsse (Ersatzlaichplatz, Lebensraum))	Renaturierung Zufluss Emeschbaach	3.0	Stück	X	Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1371	HW 311 / HY II.4	Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung (Abflachen unbefestigter vertikaler Böschungen)	Abflachen bef. Böschung (h<1m) Emeschbaach			X	Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1372	HW 311 / HY II.6	Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung (Offenlegung von kanalisierten/verrohrten Wasserläufen)	Offenlegung Emeschbaach			X	Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1373	HW 311 / HY II.9	Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung durch Schwere Bauten (Querrillen); Anheben der Gewässersohle	Tiefenerosionvermeidung Emeschbaach	3.0	Stück	X	Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1368	HY I.2	Fischaufstiegshilfe	Fischaufstiegshilfe Emeschbaach	3.0	Stück		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1369	HY I.4	Schaffung von Laichgebieten	Laichgebiet Emeschbaach		m	X	Proposition Vorschlag	2021	Wincrange

Maßnahmen Gewässerschutz (SWW)									
Maßnahmen aus Katalog			Beschreibung der Maßnahme						
Maßnahmen ID	Maßnahmen Code	Beschreibung	Bezeichnung der Maßnahme	Dimension / Größe	Einheit	HWRM RL	Planungs-zustand	Umsetzung bis (Jahr)	Gemeinden
2566	SWW 2.1	<2000 EGW STEP Ausbau	Agrandissement/Modernisation STEP Hachiville	300.0	EGW		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
2567	SWW 2.1	<2000 EGW STEP Ausbau	Agrandissement/Modernisation Weiler	350.0	EGW		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
2568	SWW 2.1	<2000 EGW STEP Ausbau	Agrandissement/Modernisation STEP Hoffelt	400.0	EGW		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1392	SWW 4.1	RÜB <100 m3	Bassin d'orage Emeschbaach	95.0	m³		En Traitment angelegt / in Bearbeitung	2021	Wincrange
1381	SWW 4.1	RÜB <100 m3	Bassin d'orage Weiler	45.0	m³		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1383	SWW 4.2	RÜB 100-500 m3	Bassin d'orage Hoffelt	255.0	m³		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1375	SWW 4.2	RÜB 100-500 m3	Bassin d'orage Hachiville	165.0	m³		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1377	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Hachiville	100.0	m		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1378	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Hachiville	150.0	m		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1379	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Hachiville	100.0	m		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1380	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Hachiville	400.0	m		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1386	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Hoffelt	100.0	m		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1387	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Hoffelt	350.0	m		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1388	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Hoffelt	250.0	m		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1389	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Hoffelt	100.0	m		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1390	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Hoffelt	70.0	m		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1391	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Hoffelt	40.0	m		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1382	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Weiler	500.0	m		Proposition Vorschlag	2021	Wincrange
1395	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Conduite de refoulement Emerschbach - Asselborn	1300.0	m		En Traitment angelegt / in Bearbeitung	2021	Wincrange

1396	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Emeschbach	300.0	m		En Traitment angelegt / in Bearbeitung	2021	Wincrange
1397	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Emeschbach	100.0	m		En Traitment angelegt / in Bearbeitung	2021	Wincrange
1398	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Emeschbach	160.0	m		En Traitment angelegt / in Bearbeitung	2021	Wincrange
1394	SWW 9.1.4	Regenwasserkanal	EP Emeschbach (modif. CR14)	300.0	m		En Traitment angelegt / in Bearbeitung	2021	Wincrange
2512	SWW 9.2.1	Pumpwerk Durchfluss 0-10 l/s	Station de pompage Emeschbaach	3.0	l/s		En Traitment angelegt / in Bearbeitung	2021	Wincrange