

OWK: III-1.2.3 Stool	
Stammdaten	
Gemeindeliste	Putscheid; Tandel

Maßnahmen Hydrologie (HYD)									
Maßnahmen aus Katalog			Beschreibung der Maßnahme						
Maßnahmen ID	Maßnahmen Code	Beschreibung	Bezeichnung der Maßnahme	Dimension / Größe	Einheit	HWRM RL	Planungs-zustand	Umsetzung bis (Jahr)	Gemeinden
905	HW 311 / HY II.10	Förderung der Gewässerretention durch Leichte Maßnahmen (zur Selbsterholung des Bettes)	Leichte Massnahmen Stool			X	Proposition    Vorschlag	2021	Tandel
903	HW 311 / HY II.8	Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung durch Weitung des Bettes	Renaturierung Bachbett Stool		m	X	Proposition    Vorschlag	2021	Tandel
904	HW 311 / HY II.9	Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung durch Schwere Bauten (Querrillen); Anheben der Gewässersohle	Tiefenerosionvermeidung Stool	1.0	Stück	X	Proposition    Vorschlag	2021	Tandel
902	HW 314 / HY II.7	Wiedergewinnung von Überschwemmungsgebieten	Augwewässer/Überflutungsräume Stool	5.0	Stück	X	Proposition    Vorschlag	2021	Tandel

Maßnahmen Gewässerschutz (SWW)									
Maßnahmen aus Katalog			Beschreibung der Maßnahme						
Maßnahmen ID	Maßnahmen Code	Beschreibung	Bezeichnung der Maßnahme	Dimension / Größe	Einheit	HWRM RL	Planungs-zustand	Umsetzung bis (Jahr)	Gemeinden
2585	SWW 1.1	<2000 EGW STEP Neubau	Nouvelle STEP Nachtmanderscheid	250.0	EGW		Engagé prev.    im Haushalt reserviert	2021	Putscheid
915	SWW 4.1	RÜB <100 m3	Bassin d'orage Nachtmanderscheid	56.0	m³		Engagé prev.    im Haushalt reserviert	2021	Putscheid
906	SWW 4.1	RÜB <100 m3	Bassin d'orage FB 2.01 Gralingen	75.0	m³		Engagé    genehmigt / bewilligt / in Umsetzung	2015	Putscheid
914	SWW 4.2	RÜB 100-500 m3	Bassin d'orage Weiler	200.0	m³		Proposition    Vorschlag	2021	Putscheid
908	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Gralingen - Hoscheid	500.0	m		Engagé    genehmigt / bewilligt / in Umsetzung	2015	Putscheid
909	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Réseau	200.0	m		Proposition    Vorschlag	2021	Putscheid
910	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Gralingen - Hoscheid	300.0	m		Engagé    genehmigt / bewilligt / in Umsetzung	2015	Putscheid
2763	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Nachtmanderscheid - STEP Nachtmanderscheid	500.0	m		Engagé prev.    im Haushalt reserviert	2021	Putscheid
2764	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Racc. Graustein - Ronnebesch - Pull à STEP Nachtmanderscheid	100.0	m		Engagé prev.    im Haushalt reserviert	2021	Putscheid
2765	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Conduite d'adduction BO Weiler	500.0	m		Proposition    Vorschlag	2021	Putscheid
2834	SWW 9.2.1	Pumpwerk Durchfluss 0-10 l/s	Station de pompage et conduite de refoulement Weiler	10.0	l/s		Proposition    Vorschlag	2021	Putscheid
2502	SWW 9.2.1	Pumpwerk Durchfluss 0-10 l/s	Station de pompage Gralingen	5.0	l/s		Engagé    genehmigt / bewilligt / in Umsetzung	2015	Putscheid