

OWK: VI-8.4 Noutemerbaach	
Stammdaten	
Gemeindeliste	Ell; Rambrouch

Maßnahmen Hydrologie (HYD)									
Maßnahmen aus Katalog			Beschreibung der Maßnahme						
Maßnahmen ID	Maßnahmen Code	Beschreibung	Bezeichnung der Maßnahme	Dimension / Größe	Einheit	HWRM RL	Planungs-zustand	Umsetzung bis (Jahr)	Gemeinden
2032	HW 311 / HY II.8	Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung durch Weitung des Bettes	Weitung des Bettes (Holz-Perlé)	3.0	Ar	X	Proposition Vorschlag	2021	Rambrouch
2033	HW 311 / HY II.8	Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung durch Weitung des Bettes	Weitung des Bettes (Holz-Perlé)	5.0	Ar	X	Proposition Vorschlag	2021	Rambrouch

Maßnahmen Gewässerschutz (SWW)									
Maßnahmen aus Katalog			Beschreibung der Maßnahme						
Maßnahmen ID	Maßnahmen Code	Beschreibung	Bezeichnung der Maßnahme	Dimension / Größe	Einheit	HWRM RL	Planungs-zustand	Umsetzung bis (Jahr)	Gemeinden
222	SWW 1.2	2000-10.000 EGW STEP Neubau	Nouvelle STEP Perlé	2000.0	EGW		Engagé prev. im Haushalt reserviert	2021	Rambrouch
2037	SWW 4.2	RÜB 100-500 m3	Bassin d'orage Holtz	250.0	m³		Engagé prev. im Haushalt reserviert	2021	Rambrouch
2036	SWW 4.3	RÜB 500-1000 m3	Bassin d'orage Perlé	510.0	m³		Engagé prev. im Haushalt reserviert	2021	Rambrouch
2034	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Riesenhaff-Flatzbour	100.0	m		Proposition Vorschlag	2021	Rambrouch
2040	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Perlé (conduite de refoulement)	330.0	m		Engagé prev. im Haushalt reserviert	2021	Rambrouch
2041	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Perlé - STEP Perlé	1300.0	m		Engagé prev. im Haushalt reserviert	2021	Rambrouch
2042	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Holtz (conduite de refoulement)	475.0	m		Engagé prev. im Haushalt reserviert	2021	Rambrouch
2043	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Holtz (conduite de refoulement)	240.0	m		Engagé prev. im Haushalt reserviert	2021	Rambrouch
2044	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Holtz-STEP Perlé	540.0	m		Engagé prev. im Haushalt reserviert	2021	Rambrouch
2038	SWW 9.2.1	Pumpwerk Durchfluss 0-10 l/s	Station de pompage Holtz-Sud	8.0	l/s		Engagé prev. im Haushalt reserviert	2021	Rambrouch
2039	SWW 9.2.1	Pumpwerk Durchfluss 0-10 l/s	Station de pompage Holtz-Nord	10.0	l/s		Engagé prev. im Haushalt reserviert	2021	Rambrouch
2035	SWW 9.2.2	Pumpwerk Durchfluss 10-50 l/s	Station de pompage Perlé	13.0	l/s		Engagé prev. im Haushalt reserviert	2021	Rambrouch