

OWK: IV-3.3 Irbich	
Stammdaten	
Gemeindeliste	Clervaux

Maßnahmen Hydrologie (HYD)									
Maßnahmen aus Katalog			Beschreibung der Maßnahme						
Maßnahmen ID	Maßnahmen Code	Beschreibung	Bezeichnung der Maßnahme	Dimension / Größe	Einheit	HWRM RL	Planungs-zustand	Umsetzung bis (Jahr)	Gemeinden
1291	HW 311 / HY I.1	Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung durch Entfernen des Querbauwerks	Entfernen Querbauwerk Irbich	4.0	Stück	X	Proposition Vorschlag	2021	Clervaux
1296	HW 311 / HY II.10	Förderung der Gewässerretention durch Leichte Maßnahmen (zur Selbsterholung des Bettes)	Leichte Massnahmen Irbich			X	Proposition Vorschlag	2021	Clervaux
1293	HW 311 / HY II.4	Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung (Abflachen unbefestigter vertikaler Böschungen)	Abflachen bef. Böschung (h<1m) Irbich			X	Proposition Vorschlag	2021	Clervaux
1294	HW 311 / HY II.6	Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung (Offenlegung von kanalisierten/verrohrten Wasserläufen)	Offenlegung Irbich			X	Proposition Vorschlag	2021	Clervaux
1295	HW 311 / HY II.9	Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung durch Schwere Bauten (Querrillen); Anheben der Gewässersohle	Tiefenerosionvermeidung Irbich	10.0	Stück	X	Proposition Vorschlag	2021	Clervaux
1292	HY I.2	Fischaufstiegshilfe	Fischaufstiegshilfe Irbich	4.0	Stück		Proposition Vorschlag	2021	Clervaux

Maßnahmen Gewässerschutz (SWW)									
Maßnahmen aus Katalog			Beschreibung der Maßnahme						
Maßnahmen ID	Maßnahmen Code	Beschreibung	Bezeichnung der Maßnahme	Dimension / Größe	Einheit	HWRM RL	Planungs-zustand	Umsetzung bis (Jahr)	Gemeinden
199	SWW 1.2	2000-10.000 EGW STEP Neubau	Nouvelle STEP Urspelt	2400.0	EGW		Engagé genehmigt / bewilligt / in Umsetzung	2021	Clervaux
1298	SWW 4.1	RÜB <100 m3	Bassin d'orage Urspelt	85.0	m³		Engagé genehmigt / bewilligt / in Umsetzung	2021	Clervaux
2628	SWW 4.1	RÜB <100 m3	Bassin d'orage Grindhausen	26.0	m³		Engagé genehmigt / bewilligt / in Umsetzung	2021	Clervaux
2629	SWW 4.1	RÜB <100 m3	Bassin d'orage Reuler vers STEP Urspelt	35.0	m³		Proposition Vorschlag	2021	Clervaux
2672	SWW 4.2	RÜB 100-500 m3	Bassin d'orage Hupperdange	185.0	m³		Engagé genehmigt / bewilligt / in Umsetzung	2021	Clervaux
1297	SWW 4.2	RÜB 100-500 m3	Bassin d'orage Reuler vers Clervaux	100.0	m³		Proposition Vorschlag	2021	Clervaux
1301	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur	500.0	m		Proposition Vorschlag	2021	Clervaux
2779	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Coll. Hupperdange - STEP Urspelt jusqu'au racc. Grindhausen	1500.0	m		Engagé genehmigt / bewilligt / in Umsetzung	2021	Clervaux
2780	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Coll. Hupperdange - STEP Urspelt à partir racc. Grindhausen	1800.0	m		Engagé genehmigt / bewilligt / in Umsetzung	2021	Clervaux
2781	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Coll. Grindhausen - collecteur Hupperdange - STEP Urspelt	550.0	m		Engagé genehmigt / bewilligt / in Umsetzung	2021	Clervaux
2782	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur Heinerscheid - Kaesfurt - Hupperdange	2350.0	m		Engagé genehmigt / bewilligt / in Umsetzung	2021	Clervaux
2783	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur d'amenée BO Reuler vers STEP Urspelt	550.0	m		Proposition Vorschlag	2021	Clervaux
2784	SWW 9.1.2	Kanal Kollektor	Collecteur BO Reuler - STEP Urspelt	1000.0	m		Proposition Vorschlag	2021	Clervaux
2851	SWW 9.2.1	Pumpwerk Durchfluss 0-10 l/s	Station de pompage Kaesfurt	5.0	l/s		Engagé genehmigt / bewilligt / in Umsetzung	2021	Clervaux